



ダクトの勾配に配慮した施工です。
ビス1本だけでダクトを留めると
経年変化で勾配が変わることが
あります。

この施工なら半永久的に勾配は
変わらないと思っています。



ホームセンターで数百円で買える
ローラーです。
同じ防水テープでもこのひと手間で
サッシとの密着性が格段に増します。
もちろんすべての箇所に行くのは
かなりの労力です。

しかし全棟全テープに行っています。



現場で余った断熱材をユニットバス
の下に再利用してみました。

少しでも暖かくなればとの思いです。
お施主様に了承を得て行いました。
喜んでいただけました。



極たまに定期点検に行くと床下の断熱材が一部落ちていることがあります。
このドーブチ一本施工ならかなり板状の断熱材は落ちにくいと思っています。



よく掃除機のコードを遠くから引っ張って巾木の角を痛める現場がありました。
仮設の巾木を二重に被せることで本物を守る役割をさせています。



ビスピッチマーカ―を使用してあらかじめプラスターボードにビスの目印をつけています。
この目印を的にビスを揉むと縦も横もキレイに揃った仕上がりになります。打ち忘れ防止にもなりますが何より見た目が気持ちいいです。